



สรุป ผลราคาากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สํารวจและออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

ประเภท ขุดลอกคลอง นายเคี่ยม หมู่ที่1

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ หมู่ที่1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ช่วงที่1 ปากกว้างเฉลี่ย 16.00 ม.ท้องกว้างเฉลี่ย 10.00 ม.ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม.ระยะทาง 320.00ม.

ช่วงที่2 แยกซ้าย ปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม.ท้องกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ระยะทาง 156.00 ม.

ช่วงที่3 แยกขวา ปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม.ท้องกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม.ระยะทาง 235.00 ม.

ปริมาณคิวดินทั้งหมดไม่น้อยกว่า 8,285.97 ลบ.ม.

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

26 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ผันซุก2	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง			
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
4	ประเภทงานชลประทาน	311,635.33	1.3716	427,439.01
	เงื่อนไข			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%.....			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			427,439.01
	คิดเป็นเงินประมาณ			427,400.00
	ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร		

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายธันสุภรณ์ คุระแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แหลมตะลุมพุก

ลงชื่อ

กรรมการ

(น.ส.กัลยวรรณ อาญาสิทธิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(น.ส.ศดานันท์ เพ็ชรไทยพงศ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ประมาณราคา โครงการ ขุดลอกคลองนายเคี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบล แดงตะลุงทุก
 สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแดงตะลุงทุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแดงตะลุงทุก
 ประมาณการโดย นายธีรภรณ์ ศุระแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

บ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม ราคาน้ำมัน วันที่ 35.34 บาท/ลิตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
ขุดลอกคลองนายเคี่ยม								
ช่วงที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย 16.00 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 10.00 ม.								
ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ระยะทาง 320.00 ม.								
ช่วงที่ 2 แยกซ้าย ปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.								
ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ระยะทาง 156.00 ม.								
ช่วงที่ 3 แยกขวา ปากกว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.								
ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ระยะทาง 235.00 ม.								
ปริมาณดินทั้งหมด	8,285.97	ลบ.ม.						
ค่าเผื่อ	8,285.97	ลบ.ม.			30.61	253,633.54	253,633.54	
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวและถาวรอย่างละ	1.00	ชุด			7.00	58,001.79	58,001.79	
รวมเป็นเงิน						311,635.33	311,635.33	

ผู้ประมาณการ
 (นายธีรภรณ์ ศุระแก้ว)

ผ.อ กองช่างแดงตะลุงทุก

ท	กม.	-	กม.	ระยะทาง	ด้าน	ปากร่อง	พ้องร่อง	พื้นที่	ปริมาณงาน	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
				ม.		ม.	ม.		ตร.ม.			
1	0+000	-	0+050	50.00	ค	16.00	10.00	13.363	685.05	685.05	ลบ.ม.	
2	0+050	-	0+100	50.00	ค	16.00	10.00	14.039	685.10	1,370.15	ลบ.ม.	
3	0+100	-	0+150	50.00	ค	16.00	10.00	13.365	705.05	2,075.20	ลบ.ม.	
4	0+150	-	0+200	50.00	ค	16.00	10.00	14.837	697.98	2,773.18	ลบ.ม.	
5	0+200	-	0+250	50.00	ค	16.00	10.00	13.082	701.63	3,474.81	ลบ.ม.	
6	0+250	-	0+300	50.00	ค	16.00	10.00	14.983	727.15	4,201.96	ลบ.ม.	
7	0+300	-	0+320	20.00	ค	16.00	10.00	14.103	291.12	4,493.08	ลบ.ม.	
8	0+320	-			ค	16.00	10.00	15.009		4,493.08	ลบ.ม.	
6	0+320	-	0+350	30.00	๒L	16.00	10.00	15.009	368.19	4,861.27	ลบ.ม.	
7	0+350	-	0+400	50.00	๒L	12.00	6.00	9.537	452.95	5,314.22	ลบ.ม.	
8	0+400	-	0+450	50.00	๒L	12.00	6.00	8.581	448.45	5,762.67	ลบ.ม.	
9	0+450	-	0+476	26.00	๒L	12.00	6.00	9.357	247.85	6,010.52	ลบ.ม.	
10	0+476	-			๒L	12.00	6.00	9.708		6,010.52	ลบ.ม.	
11	0+320	-	0+350	30.00	๒R	16.00	10.00	15.009	374.21	6,384.73	ลบ.ม.	
12	0+350	-	0+400	50.00	๒R	12.00	6.00	9.938	481.98	6,866.71	ลบ.ม.	
13	0+400	-	0+450	50.00	๒R	12.00	6.00	9.341	470.13	7,336.84	ลบ.ม.	
14	0+450	-	0+500	50.00	๒R	12.00	6.00	9.464	456.58	7,793.42	ลบ.ม.	
15	0+500	-	0+555	55.00	๒R	12.00	6.00	8.799	492.55	8,285.97	ลบ.ม.	
16	0+555	-			๒R	12.00	6.00	9.112		8,285.97	ลบ.ม.	

ปริมาณดินขุดลอกคลองนายเคี่ยม ค

ปริมาณดินขุดลอกคลองนายเคี่ยม ๒L

ปริมาณดินขุดลอกคลองนายเคี่ยม ๒R

4,493.08	ลบ.ม.
1,517.44	ลบ.ม.
2,275.45	ลบ.ม.
8,285.97	ลบ.ม.